LOKALIZACJA

KRYSZKOWICE 36, (52.48,18.53)



MOC SYSTEMU DC
3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)
10 sztuk

MOC INWERTERÓW
3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO2
1.19 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII
3201.94 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

KRYSZKOWICE 36 (KRYSZKOWICE 36,) - 52.48,18.53



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)
10 sztuk

MOC PANELI
300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI
50 cm

AZYMUT
193


KĄT
5°

MOC SYSTEMU DC
3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA
16.7 m2

ŚREDNIE NASŁONECZNIENIE DLA

KRYSZKOWICE 36,



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3


368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW




3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	90.11 kWh	237 kWh
2.	146.24 kWh	237 kWh
3.	261.22 kWh	237 kWh
4.	347.85 kWh	237 kWh
5.	470.74 kWh	237 kWh
6.	437.04 kWh	237 kWh
7.	447.95 kWh	237 kWh
8.	412.1 kWh	237 kWh
9.	266.57 kWh	237 kWh
10.	161.69 kWh	237 kWh
11.	89.92 kWh	237 kWh
12.	70.52 kWh	237 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



155
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.81
TYS. LITRÓW PALIWA



140.17
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.19
T/ROK



11.4
KG/ROK